

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

کد پروژه :

نام پروژه : ادامه اجرای دیوار حصار اطراف محدوده زمین نام دستگاه اجرایی : فولاد آلیاژی ایران

۹هکتاری فولاد آلیاژی ایران

تاریخ :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۲ - عملیات خاکی با دست

۱		۰۲۰۵۰۱	تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام شده باشد.	مترمربع	۴۱'۱۰۰/۰	۱'۲۰۰/۰۰	۴۹'۳۲۰'۰۰۰
۲		۰۲۰۵۰۴	ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود در کنار پیها، گودها، ترانشهها و کانالها، به درون آنها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم.	مترمکعب	۳۴۳'۰۰۰/۰	۴۵۰/۰۰	۱۵۴'۳۵۰'۰۰۰
جمع فصل بریال : ۳۰۴'۴۰۵'۱۸۲							
۱/۰۶×۱/۴۱							
۲۰۳'۶۷۰'۰۰۰							

۳ - عملیات خاکی با ماشین

۳		۰۳۰۱۰۳	کندن زمین در زمینهای خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه و حمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	مترمکعب	۱۱۱'۵۰۰/۰	۱'۵۰۰/۰۰	۱۶۷'۲۵۰'۰۰۰
۴		۰۳۰۵۰۱	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمینهای خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنار محل های مربوط.	مترمکعب	۲۳۸'۵۰۰/۰	۱'۵۰۰/۰۰	۳۵۷'۷۵۰'۰۰۰
۵		۰۳۰۷۰۱	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده و حمل آن با کامیون یا هر نوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	مترمکعب	۱۶۱'۰۰۰/۰	۳'۰۰۰/۰۰	۴۸۳'۰۰۰'۰۰۰
۶		۰۳۰۷۰۲	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاکهای توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر ۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می شود).	مترمکعب	۶'۲۰۰/۰	۱۲'۰۰۰/۰۰	۷۴'۴۰۰'۰۰۰
۷		۰۳۰۸۰۱	تسطیح بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده (به جز شیروانی ها) با گریدر یا سایر وسایل مکانیکی.	مترمربع	۴'۳۲۰/۰	۶۰۰/۰۰	۲'۵۹۲'۰۰۰
۸		۰۳۰۸۰۴	آب پاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده و مانند آنها، تا عمق ۱۵ سانتی متر با تراکم ۹۵ درصد به روش پروکتور اصلاحی.	مترمربع	۲۱'۱۰۰/۰	۱۳'۵۰۰/۰۰	۲۸۴'۸۵۰'۰۰۰
۹		۰۳۰۹۰۲	پخش، آب پاشی، تسطیح، پروفیل کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا توونان ریخته شده، با ۹۰ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا توونان ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی متر باشد.	مترمکعب	۲۰۴'۰۰۰/۰	۷۵/۰۰	۱۵'۳۰۰'۰۰۰
۱۰		۰۳۱۰۰۱	ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود کنار پیها، گودها، کانال ها و ترانشهها، به صورت لایه لایه به درون آنها با هر وسیله مکانیکی.	مترمکعب	۴۱'۶۰۰/۰	۶۰۰/۰۰	۲۴'۹۶۰'۰۰۰
جمع فصل بریال : ۲'۱۰۷'۵۳۸'۴۴۹							
۱/۰۶×۱/۴۱							
۱'۴۱۰'۱۰۲'۰۰۰							

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

کد پروژه :

نام پروژه : ادامه اجرای دیوار حصار اطراف محدوده زمین نام دستگاه اجرایی : فولاد آلیاژی ایران

۹ هکتاری فولاد آلیاژی ایران

تاریخ :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف *	شماره	شرح کامل		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		شرح ملاحظات					

۶ - قالب بندی فولادی

۱۱		۰۶.۳۰۱	تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر ۳.۵ متر.	مترمربع	۲'۵۴۵'۰۰۰/۰	۱۲۰/۰۰	۳۰۵'۴۰۰'۰۰۰
جمع فصل بریال :				۴۵۶'۴۵۰'۸۴۰	۱/۰۶×۱/۴۱		۳۰۵'۴۰۰'۰۰۰

۷ - کارهای فولادی با میلگرد

۱۲		۰۷.۲۰۲	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آچار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۸۱'۵۰۰/۰	۱۲۰۰/۰۰	۳۳۷'۸۰۰'۰۰۰
جمع فصل بریال :				۵۰۴'۸۷۵'۸۸۰	۱/۰۶×۱/۴۱		۳۳۷'۸۰۰'۰۰۰

۸ - بتن درجا

۱۳		۰۸.۱۰۵	تهیه و اجرای بتن باشن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، بامقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.	مترمکعب	۱۳'۲۶۷'۰۰۰/۰	۳۶/۰۰	۴۷۷'۶۱۲'۰۰۰
۱۴		۰۸.۱۱۱	اضافه بها به ردیف های ۰۸.۱۰۱ تا ۰۸.۱۰۹ در صورتی که از سنگ شکسته کوهی استفاده شده باشد.	مترمکعب	۶۷۵'۰۰۰/۰	۳۶/۰۰	۲۴'۳۰۰'۰۰۰
۱۵		۰۸.۳۰۱	اضافه بها برای بتن ریزی ستون ها، دیوارها، شناژها، تیرها و همچنین کلاف های بتنی واحدهای بنایی (غیر از فونداسیون)، که جدا از سقف بتن ریزی شوند.	مترمکعب	۱'۸۱۵'۰۰۰/۰	۳۶/۰۰	۶۵'۳۴۰'۰۰۰
۱۶		۰۸.۳۱۰	اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	مترمکعب	۱۰۷'۰۰۰/۰	۳۶/۰۰	۳'۸۵۲'۰۰۰
جمع فصل بریال :				۸۵۳'۵۷۲'۰۳۸	۱/۰۶×۱/۴۱		۵۷۱'۱۰۴'۰۰۰

۹ - کارهای فولادی سنگین

۱۷		۰۹.۷۰۱	تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخک های لازم.	کیلوگرم	۵۰۹'۰۰۰/۰	۱۲۰/۰۰	۶۱'۰۸۰'۰۰۰
جمع فصل بریال :				۹۱'۲۹۰'۱۶۸	۱/۰۶×۱/۴۱		۶۱'۰۸۰'۰۰۰

۱۱ - آجرکاری و شفته ریزی

۱۸		۱۱۰.۵۰۱	آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمکعب	۱۹'۲۵۲'۰۰۰/۰	۱۵۲/۰۰	۲'۹۲۶'۳۰۴'۰۰۰
۱۹		۱۱۰.۵۰۲	دیوار یک آجره با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴'۴۵۹'۰۰۰/۰	۱۲۰۰/۰۰	۵'۳۵۰'۸۰۰'۰۰۰
۲۰		۱۱۰.۵۰۳	دیوار نیم آجره با آجر ماشینی سوراخدار به ابعاد آجر فشاری، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲'۴۰۷'۰۰۰/۰	۶۲۵/۰۰	۱'۵۰۴'۳۷۵'۰۰۰

نقل به صفحه بعد : ۹'۷۸۱'۴۷۹'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

کد پروژه :

نام پروژه : ادامه اجرای دیوار حصار اطراف محدوده زمین نام دستگاه اجرایی : فولاد آلیاژی ایران  
۹هکتاری فولاد آلیاژی ایران

تاریخ :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				
۲۱		۱۱۰۸۰۱	اضافه بهای ناماسازی نسبت به ردیفهای دیوارچینی با آجر فشاری، آجر ماسه آهکی و آجر ماشینی سوراخدار.	مترمربع	۹۱۹'۵۰۰/۰	۱'۷۰۰/۰۰	۱'۵۶۳'۱۵۰'۰۰۰
۲۲		۱۱۰۸۲۳	اضافه بها به ردیفهای نماچینی، در صورتی که آجرها به صورت هره چیده شود (اندازه گیری روی سطح قابل رویت).	مترمربع	۱'۷۵۲'۰۰۰/۰	۲۴۰/۰۰	۴۲۰'۴۸۰'۰۰۰
۲۳		۱۱۰۸۲۷	اضافه بها به ردیفهای دیوارچینی، در صورتی که دیوار با میلگرد به اجزای سازه ای مهار شود.	مترمکعب	۳۲۰'۵۰۰/۰	۳۰۰/۰۰	۹۶'۱۵۰'۰۰۰
۲۴	ع*	۱۱۰۸۳۳	اضافه بها به ردیف های آجر چینی ۲۰ تایی با آجر ماشینی سوراخ دار سه-گل هرگاه به صورت طرح کرکره ای طبق نقشه های منظم به پیمان و دستور نظارت اجرا گردد.	متر مربع	۹۰۰'۰۰۰/۰	۴۵۰/۰۰	۴۰۵'۰۰۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۱۸'۳۳۳'۱۵۰'۷۰۱

۱/۰۶×۱/۴۱

۱۲'۲۶۶'۲۵۹'۰۰۰

۱۴ - عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش

۲۵		۱۴۰۶۱۱	تهیه و نصب پلی استایرن منبسط شده با چگالی ۱۲ کیلوگرم بر مترمکعب، سفید یا الوان به ضخامت یک سانتی متر، با تمام وسایل نصب بدون زیرسازی.	مترمربع	۵۲۰'۰۰۰/۰	۵۵/۰۰	۲۸'۶۰۰'۰۰۰
۲۶		۱۴۰۶۱۲	اضافه بها به ردیف ۱۴۰۶۱۱، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار پلی استایرن مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن (کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه می شود).	کیلوگرم	۹۷۴'۵۰۰/۰	۲۶/۴۰	۲۵'۷۲۶'۸۰۰

جمع فصل بریال : ۸۱'۱۹۶'۸۳۵

۱/۰۶×۱/۴۱

۵۴'۳۲۶'۸۰۰

۱۶ - کارهای فولادی سبک

۲۷		۱۶۰۱۰۲	تهیه، ساخت و نصب در و پنجره فولادی از نبشی، سپری، ناودانی، میلگرد، ورق و مانند آن، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۴۸۲'۵۰۰/۰	۲'۷۰۰/۰۰	۱'۳۰۲'۷۵۰'۰۰۰
۲۸		۱۶۰۱۰۷	تهیه و نصب پروفیل ریل و قرقره فولادی گالوانیزه برای درها و پنجره های کشویی.	کیلوگرم	۷۴۹'۰۰۰/۰	۴۵۰/۰۰	۳۳۷'۰۵۰'۰۰۰
۲۹		۱۶۰۳۱۱	تهیه و ساخت کف پنجره و درپوش روی دیوارها و دست اندازها و مانند آن از ورق گالوانیزه.	کیلوگرم	۶۶۹'۵۰۰/۰	۲۸۰/۰۰	۱۸۷'۴۶۰'۰۰۰

جمع فصل بریال : ۲'۷۳۱'۰۲۲'۷۹۶

۱/۰۶×۱/۴۱

۱'۸۲۷'۲۶۰'۰۰۰

۱۷ - کارهای آلومینیومی

۳۰		۱۷۰۴۰۲	تهیه مصالح و پوشش درزهای ساختمانی با قطعات آلومینیومی با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.	کیلوگرم	۱'۹۸۸'۰۰۰/۰	۳۵۰/۰۰	۶۹۵'۸۰۰'۰۰۰
----	--	--------	---	---------	-------------	--------	-------------

جمع فصل بریال : ۱'۰۳۹'۹۴۲'۶۸۰

۱/۰۶×۱/۴۱

۶۹۵'۸۰۰'۰۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

کد پروژه :

نام پروژه : ادامه اجرای دیوار حصار اطراف محدوده زمین نام دستگاه اجرایی : فولاد آلیاژی ایران

۹هکتاری فولاد آلیاژی ایران

تاریخ :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۸ - اندودکاری و بندکشی

۳۱		۱۸۰۳۰۲	شمشه گیری سطوح قائم و سقفها، با ملات ماسه سیمان.	مترمربع	۱۷۷'۵۰۰/۰	۱'۰۰۰/۰۰	۱۷۷'۵۰۰'۰۰۰
۳۲		۱۸۰۳۰۴	اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۸۴۴'۵۰۰/۰	۱'۰۰۰/۰۰	۸۴۴'۵۰۰'۰۰۰
۳۳		۱۸۰۴۰۱	اندود تخته ماله ای (قشر رویه) در یکدست، به ضخامت حدود ۰.۵ سانتی متر، روی سطوح قائم و افقی با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳.	مترمربع	۵۶۳'۵۰۰/۰	۱'۰۰۰/۰۰	۵۶۳'۵۰۰'۰۰۰
۳۴		۱۸۰۴۰۳	اضافه بها نسبت به ردیفهای ۱۸۰۴۰۱ و ۱۸۰۴۰۲، در صورتی که، به جای سیمان پرتلند از سیمان سفید استفاده شود.	مترمربع	۱۷'۰۰۰/۰	۱'۰۰۰/۰۰	۱۷'۰۰۰'۰۰۰
۳۵		۱۸۰۸۰۳	بندکشی توپر با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری.	مترطول	۲۲'۳۰۰/۰	۳۸'۶۰۰/۰۰	۸۶۰'۷۸۰'۰۰۰
۳۶		۱۸۰۸۱۰	اضافه بها به ردیفهای ۱۸۰۸۰۱ تا ۱۸۰۸۰۹، در صورتی که برای بندکشی به جای ملات ماسه بادی و سیمان، ملات پودر سنگ و سیمان سفید مصرف شود.	مترطول	۳۰۰/۰	۳۸'۶۰۰/۰۰	۱۱'۵۸۰'۰۰۰

۲'۴۷۴'۸۶۰'۰۰۰

۱/۰۶×۱/۴۱

جمع فصل بریال : ۳'۶۹۸'۹۲۵'۷۵۶

۲۲ - کارهای سنگی با سنگ پلاک

۳۷		۲۲۰۱۵۴	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن شکلاتی ابرکوه (یزد) در سطوح افقی.	مترمربع	۵'۷۲۵'۰۰۰/۰	۸۵۰/۰۰	۴'۸۶۴'۲۵۰'۰۰۰
۳۸		۲۲۰۱۵۴X	اضافه بها بابت استفاده از سنگ پلاک با ضخامت بیش از ۲ سانت و تا ۴ سانت، طبق بند ۵ الزامات عمومی فصل ۲۲ : $X = 4$	مترمربع	$5,725,000 \times ((3 - 2) / 0.5) \times 0.25 + ((4 - 3) / 0.5) \times 0.15 \times 1.5))$	۵۳۰/۰۰	۲'۸۸۲'۵۳۷'۵۰۰
۳۹		۲۲۰۶۰۱	اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگهای پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع	۴۱۸'۰۰۰/۰	۳۲۰/۰۰	۱۳۳'۷۶۰'۰۰۰
۴۰		۲۲۰۶۰۲	اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگهای پلاک بجز سنگهای گرانیات برای سطوح قائم.	مترمربع	۳۹۲'۵۰۰/۰	۳۲۰/۰۰	۱۲۵'۶۰۰'۰۰۰
۴۱		۲۲۰۶۱۱	گرد کردن لبه سنگهای پلاک بجز گرانیات برحسب هر مترطول لبه سنگ به ازای هر بار.	مترطول	۲۰۲'۵۰۰/۰	۲'۱۰۰/۰۰	۴۲۵'۲۵۰'۰۰۰
۴۲		۲۲۰۶۱۳	تعبیه شیار یا آبچکان در سنگهای پلاک بجز گرانیات به ازای هر بار.	مترطول	۷۶'۴۰۰/۰	۲'۱۰۰/۰۰	۱۶۰'۴۴۰'۰۰۰
۴۳		۲۲۰۷۱۰	اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان قرنیز یا ازاره مورد استفاده قرار گیرد.	مترطول	۱۰۱'۵۰۰/۰	۸۰۰/۰۰	۸۱'۲۰۰'۰۰۰

نقل به صفحه بعد : ۸'۶۷۵'۰۳۷'۵۰۰

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

کد پروژه :

نام پروژه : ادامه اجرای دیوار حصار اطراف محدوده زمین نام دستگاه اجرایی : فولاد آلیاژی ایران

۹هکتاری فولاد آلیاژی ایران

تاریخ :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل شرح ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
۴۴		۲۲۰۷۱۲	اضافه بها نسبت به ردیف های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ درپوش (با هر عرض) روی دست اندازها و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد.	متر طول	۱۴۶'۵۰۰/۰	۱'۴۰۰/۰۰	۲۰۵'۱۰۰'۰۰۰
جمع فصل بریال : ۱۳'۲۷۲'۲۵۳'۵۰۷							
۱/۰۶×۱/۴۱							
۸'۸۸۰'۱۳۷'۵۰۰							

۲۵ - رنگ آمیزی

۴۵		۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۱'۲۴۹'۰۰۰/۰	۲۰۰/۰۰	۲۴۹'۸۰۰'۰۰۰
۴۶		۲۵۰۳۲۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی اکسید آهن (اخراپی) به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۸۵۶'۵۰۰/۰	۲۰۰/۰۰	۱۷۱'۳۰۰'۰۰۰
جمع فصل بریال : ۶۲۹'۳۷۶'۰۶۰							
۱/۰۶×۱/۴۱							
۴۲۱'۱۰۰'۰۰۰							

۲۶ - زیراساس و اساس

۴۷		۲۶۰۱۰۲	تهیه مصالح زیراساس، بارگیری، حمل و باراندازی در محل مصرف، وقتی که دانه بندی مصالح صفر تا ۳۸ میلی متر باشد.	مترمکعب	۳'۳۸۵'۰۰۰/۰	۷۵/۰۰	۲۵۳'۸۷۵'۰۰۰
جمع فصل بریال : ۳۷۹'۴۴۱'۵۷۵							
۱/۰۶×۱/۴۱							
۲۵۳'۸۷۵'۰۰۰							

۲۸ - حمل و نقل

۴۸		۲۸۰۱۰۱	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۲۱'۱۰۰/۰	۱۲'۸۱۳/۴۸	۲۷۰'۳۶۴'۴۲۸
[آجر ماشینی]							
۵۱		۲۸۰۱۰۴	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۴۵۰ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰ کیلومتر.	تن - کیلومتر	۹۰'۳۰/۰	۱۶'۸۶۶/۸۸	۱۵۲'۳۰۷'۹۲۷
[سیمان]							
جمع فصل بریال : ۶۳۱'۷۲۶'۱۰۲							
۱/۰۶×۱/۴۱							
۴۲۲'۶۷۲'۳۵۵							

۴۲ - تجهیز و برچیدن کارگاه

۵۲	*ع	۴۲۰۱۰۰	تجهیز و برچیدن کارگاه	مقطوع	۱'۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱'۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل بریال : ۱'۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰							
۱'۵۰۰'۰۰۰'۰۰۰							

« برگه مالی »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۳

کد پروژه :

نام پروژه : ادامه اجرای دیوار حصار اطراف محدوده زمین نام دستگاه اجرایی : فولاد آلیاژی ایران

۹هکتاری فولاد آلیاژی ایران

تاریخ :

نام مهندس مشاور :

کد و عنوان طرح :

ردیف	*	شماره	شرح کامل	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			شرح ملاحظات				

۱۳ - لوله های پلی وینیل کلراید (PVC)

۵۳		۱۳۰۴۰۲	لوله کشی توکار، با لوله PVC، Pg۱۳.۵	مترطول	۳۱۲'۰۰۰/۰	۲۵۰/۰۰	۷۸'۰۰۰'۰۰۰
----	--	--------	-------------------------------------	--------	-----------	--------	------------

			جمع فصل بریال : ۱۲۲'۰۷۷'۸۰۰		۱/۱۱×۱/۴۱		۷۸'۰۰۰'۰۰۰
--	--	--	-----------------------------	--	-----------	--	------------