دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار دورو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه

فصل دوم . عملیات خاکی با دست

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۲۰۴۰۱ ف	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	متر مکعب	۷۱۱,۵۰۰	۷۷/۶۲	۱/۰۰۰۰	۵۵,۲۲۳,۷۸۴

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۵۵,۲۲۳,۷۸۴**
جمع ردیف های (ف)	**۵۵,۲۲۳,۷۸۴**	**۵۵,۲۲۳,۷۸۴**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۵۵,۲۲۳,۷۸۴**

فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۳۰۱۰۳ ف	کندن زمین در زمین‌های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه وحمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	متر مکعب	۱۱۱,۵۰۰	۱۵/۵۲	۱/۰۰۰۰	۱,۷۳۰,۴۸۰
۰۳۰۵۰۱ ف	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین‌های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنارمحل‌های مربوط.	متر مکعب	۲۳۸,۵۰۰	۶۲/۰۹	۱/۰۰۰۰	۱۴,۸۰۹,۱۳۳
۰۳۰۶۰۱ ف	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۳۰۵۰۱ تا ۰۳۰۵۰۴، هرگاه عمق کندن زمین تا ۲ متر باشد.	متر مکعب	۳۹,۱۰۰	۶۲/۰۹	۱/۰۰۰۰	۲,۴۲۷,۸۲۸
۰۳۰۷۰۱ ف	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	متر مکعب	۱۶۱,۰۰۰	۷۷/۶۱	۱/۰۰۰۰	۱۲,۴۹۵,۲۱۰
۰۳۰۷۰۲ ف	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود).	متر مکعب	۶,۲۰۰	۷۷/۶۱	۴/۰۰۰۰	۱,۹۲۴,۷۲۸

پیمانکار : مشاور : کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار دورو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه						
فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین						
شماره ردیف	**شرح**	**واحد**	**بهای واحد**	**مقدار**	**ضریب**	**بهای کل**
۰۳۰۷۰۳ ف	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	متر مکعب کیلومتر	۳۱,۷۰۰	۷۷/۶۱	۹/۵۰۰۰	۲۳,۳۷۲,۲۵۲
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						**۵۶,۷۵۹,۶۳۱**
جمع ردیف های (ف)			**۵۶,۷۵۹,۶۳۱**			**۵۶,۷۵۹,۶۳۱**
جمع ردیف های (ج)			**۰**			**۰**
جمع ردیف های (*)			**۰**			**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب						**۵۶,۷۵۹,۶۳۱**
فصل چهارم . عملیات بنایی با سنگ						
شماره ردیف	**شرح**	**واحد**	**بهای واحد**	**مقدار**	**ضریب**	**بهای کل**
۰۴۰۲۰۷ ف	سنگ قلوه غرقاب در ملات ماسه سیمان ۱:۵.	متر مکعب	۷,۵۹۰,۰۰۰	۱۸/۹۸	۱/۰۰۰۰	۱۴۴,۰۸۸,۵۶۰
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						**۱۴۴,۰۸۸,۵۶۰**
جمع ردیف های (ف)			**۱۴۴,۰۸۸,۵۶۰**			**۱۴۴,۰۸۸,۵۶۰**
جمع ردیف های (ج)			**۰**			**۰**
جمع ردیف های (*)			**۰**			**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب						**۱۴۴,۰۸۸,۵۶۰**

پیمانکار : مشاور : کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار دورو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه

فصل ششم. قالب‌بندی فولادی

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۶۰۳۰۱ ف	تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر ۳,۵ متر.	مترمربع	۲,۵۴۵,۰۰۰	۴۶/۵۷	۱/۰۰۰۰	۱۱۸,۵۱۹,۶۳۲

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۱۱۸,۵۱۹,۶۳۲**
جمع ردیف های (ف)	**۱۱۸,۵۱۹,۶۳۲**	**۱۱۸,۵۱۹,۶۳۲**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۱۱۸,۵۱۹,۶۳۲**

فصل هفتم . کارهای فولادی با میلگرد

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۷۰۱۰۱ ف	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۳۷,۵۰۰	۱۸/۹۸	۱/۰۰۰۰	۶,۴۰۷,۱۰۰
۰۷۰۲۰۱ ف	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۳۳,۵۰۰	۴۹۷/۶۲	۱/۰۰۰۰	۱۶۵,۹۵۴,۹۳۶
۰۷۰۲۰۲ ف	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۸۱,۵۰۰	۱,۱۸۲/۴۱	۱/۰۰۰۰	۳۳۲,۸۴۷,۴۰۲
۰۷۰۳۰۲ ف	تهیه و اجرای میلگرد در دیوارهای بنایی برای مهار دیوار به اجزای سازه‌ای.	کیلوگرم	۳۱۷,۰۰۰	۱۵۷/۸۴	۱/۰۰۰۰	۵۰,۰۳۵,۷۸۷

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۵۵۵,۲۴۵,۲۲۵**
جمع ردیف های (ف)	**۵۵۵,۲۴۵,۲۲۵**	**۵۵۵,۲۴۵,۲۲۵**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۵۵۵,۲۴۵,۲۲۵**

فصل هشتم . بتن درجا

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۸۰۱۰۲ ف	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	متر مکعب	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	۵/۱۷	۱/۰۰۰۰	۶۱,۲۴۴,۱۹۸

پیمانکار : مشاور : کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار دورو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه

فصل هشتم . بتن درجا

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۸۰۱۰۵ ف	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.	متر مکعب	۱۳,۲۶۷,۰۰۰	۶/۹۰	۱/۰۰۰۰	۹۱,۵۳۱,۶۸۶
۰۸۰۱۰۶ ف	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	متر مکعب	۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۱۳/۸۱	۱/۰۰۰۰	۱۸۷,۹۲۱,۰۳۷
۰۸۰۳۰۴ ف	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر ۱۵ سانتی‌متر یا کمتر باشد.	متر مکعب	۲۲۶,۵۰۰	۵/۱۷	۱/۰۰۰۰	۱,۱۷۲,۰۰۲
۰۸۰۳۱۰ ف	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	متر مکعب	۱۰۷,۰۰۰	۲۰/۶۹	۱/۰۰۰۰	۲,۲۱۳,۴۴۵

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۳۴۴,۰۸۲,۳۶۸**
جمع ردیف های (ف)	**۳۴۴,۰۸۲,۳۶۸**	**۳۴۴,۰۸۲,۳۶۸**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۳۴۴,۰۸۲,۳۶۸**

فصل یازدهم . آجرکاری و شفته ریزی

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۱۰۲۰۸ ف	دیوار نیم آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۲۰۸,۰۰۰	۶۸/۹۹	۱/۰۰۰۰	۱۵۲,۳۳۴,۳۳۶
۱۱۰۵۰۲ ف	دیوار یک آجره با آجر ماشینی سوراخ‌دار به ابعاد آجر فشاری، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۴,۴۵۹,۰۰۰	۲۱۱/۳۰	۱/۰۰۰۰	۹۴۲,۱۸۳,۱۳۳
۱۱۰۸۱۷ ف	اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر ماشینی سوراخ‌دار، درصورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.	مترمربع	۱,۱۳۶,۰۰۰	۱۸۹/۷۴	۱/۰۰۰۰	۲۱۵,۵۴۳,۷۳۱
۱۱۰۸۲۳ ف	اضافه‌بها به ردیف‌های نماچینی، در صورتی که آجرها به صورت هره چیده شود (اندازه‌گیری روی سطح قابل رویت).	مترمربع	۱,۷۵۲,۰۰۰	۶۵/۵۵	۱/۰۰۰۰	۱۱۴,۸۴۹,۹۰۷
۱۱۰۸۲۷ ف	اضافه‌بها به ردیف‌های دیوارچینی، درصورتی که دیوار با میلگرد به اجزای سازه‌ای مهار شود.	متر مکعب	۳۲۰,۵۰۰	۲۹/۳۲	۱/۰۰۰۰	۹,۳۹۷,۵۷۳
۱۱۰۹۰۲ ف	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن‌دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب	متر مکعب	۵,۵۱۸,۰۰۰	۱۵/۵۲	۱/۰۰۰۰	۸۵,۶۵۷,۰۱۸

پیمانکار :　　مشاور :　　کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار دورو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه

فصل یازدهم . آجرکاری و شفته ریزی

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۱۱۳۰۳ *	تهیه و اجرای آجر فرشی ۲۰*۲۰ سانتی متر (آجر آب	مترمربع	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۶/۲۳	۱/۰۰۰۰	۱۳۷,۶۸۱,۶۰۰

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۱,۶۵۷,۶۴۷,۲۹۸**
جمع ردیف های (ف)	**۱,۵۱۹,۹۶۵,۶۹۸**	**۱,۵۱۹,۹۶۵,۶۹۸**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۱۳۷,۶۸۱,۶۰۰**	**۱۳۷,۶۸۱,۶۰۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۱,۶۵۷,۶۴۷,۲۹۸**

فصل سیزدهم . عایق کاری رطوبتی

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۳۰۳۰۳ ف	عایق‌کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی‌استر نوع نبافته و تیشو به ضخامت ۳,۵ تا ۴ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام‌ها، توالت‌ها، روی پی‌ها و مانند آن.	مترمربع	۱,۱۲۴,۰۰۰	۹۴/۸۸	۱/۰۰۰۰	۱۰۶,۶۳۹,۷۲۵

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۱۰۶,۶۳۹,۷۲۵**
جمع ردیف های (ف)	**۱۰۶,۶۳۹,۷۲۵**	**۱۰۶,۶۳۹,۷۲۵**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۱۰۶,۶۳۹,۷۲۵**

فصل شانزدهم . کارهای فولادی سبک

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۶۰۱۰۴ ف	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فولادی از پروفیل‌های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق‌آلات همراه با جوش‌کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۵۵۰,۰۰۰	۷۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰

پیمانکار :　　مشاور :　　کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار دورو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه

فصل شانزدهم . کارهای فولادی سبک

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۶۰۹۲۱ *	تهیه و نصب یراق آلات دربهای فلزی با کلیه متعلقات لازم	عدد	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲/۰۰	۱/۰۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰**
جمع ردیف های (ف)	**۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰**	**۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۱۰,۰۰۰,۰۰۰**	**۱۰,۰۰۰,۰۰۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰**

فصل هجدهم . اندودکاری و بندکشی

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۸۰۳۰۲ ف	شمشه‌گیری سطوح قائم و سقف‌ها، با ملات ماسه سیمان.	مترمربع	۱۷۷,۵۰۰	۱۲۵/۰۵	۱/۰۰۰۰	۲۲,۱۹۶,۰۲۰
۱۸۰۳۰۴ ف	اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی‌متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۸۴۴,۵۰۰	۲۰۴/۳۹	۱/۰۰۰۰	۱۷۲,۶۰۶,۳۴۲
۱۸۰۴۰۱ ف	اندود تخته ماله‌ای (قشر رویه) در یک‌دست، به ضخامت حدود ۰,۵ سانتی‌متر، روی سطوح قائم و افقی با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳.	مترمربع	۵۶۳,۵۰۰	۱۲۵/۰۵	۱/۰۰۰۰	۷۰,۴۶۴,۵۴۸
۱۸۰۴۰۳ ف	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۱۸۰۴۰۱ و ۱۸۰۴۰۲، در صورتی که، به جای سیمان پرتلند از سیمان سفید استفاده شود.	مترمربع	۱۷,۰۰۰	۱۲۵/۰۵	۱/۰۰۰۰	۲,۱۲۵,۸۱۶
۱۸۰۷۰۱ ف	تهیه مصالح و ساختن درپوش روی دیوار (یک‌طرفه یا دوطرفه)، کف‌پنجره (داخل یا خارج)، با تعبیه آب‌چکان، درز انبساط و قالب‌بندی، با ملات ماسه سیمان ۱:۵	متر مکعب	۵۲,۶۱۰,۰۰۰	۲/۶۰	۱/۰۰۰۰	۱۳۶,۷۰۱,۸۲۴
۱۸۰۸۰۴ ف	بندکشی توخالی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری.	مترطول	۲۳,۶۰۰	۴,۳۷۴/۳۲	۱/۰۰۰۰	۱۰۳,۲۳۳,۸۷۶

پیمانکار :　　مشاور :　　کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار دورو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه						
فصل هجدهم . اندودکاری و بندکشی						
شماره ردیف	**شرح**	**واحد**	**بهای واحد**	**مقدار**	**ضریب**	**بهای کل**
۱۸۰۸۱۰ ف	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۸۰۱ تا ۱۸۰۸۰۹، در صورتی که برای بندکشی به جای ملات ماسه بادی و سیمان، ملات پودر سنگ و سیمان سفید مصرف شود.	مترطول	۳۰۰	۴,۳۷۴/۳۲	۱/۰۰۰۰	۱,۳۱۲,۲۹۵
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						**۵۰۸,۶۴۰,۷۲۱**
جمع ردیف های (ف)			**۵۰۸,۶۴۰,۷۲۱**			**۵۰۸,۶۴۰,۷۲۱**
جمع ردیف های (ج)			**۰**			**۰**
جمع ردیف های (*)			**۰**			**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب						**۵۰۸,۶۴۰,۷۲۱**
فصل بیست ودوم . کارهای سنگی با سنگ پلاک						
شماره ردیف	**شرح**	**واحد**	**بهای واحد**	**مقدار**	**ضریب**	**بهای کل**
۲۲۰۱۲۸ ف	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم رامشه (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۹,۷۳۳,۰۰۰	۶۸/۹۹	۱/۰۰۰۰	۶۷۱,۴۹۹,۱۳۶
۲۲۰۱۵۷ ف	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی یزد (یزد) در سطوح افقی.	مترمربع	۵,۷۶۵,۰۰۰	۸/۶۴	۱/۰۰۰۰	۴۹,۷۸۱,۹۲۸
۲۲۰۶۰۲ ف	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ‌های پلاک بجز سنگ‌های گرانیت برای سطوح قائم.	مترمربع	۳۹۲,۵۰۰	۶۸/۹۹	۱/۰۰۰۰	۲۷,۰۷۹,۳۶۰
۲۲۰۶۱۳ ف	تعبیه شیار یا آبچکان در سنگ‌های پلاک بجز گرانیت به ازای هر بار.	مترطول	۷۶,۴۰۰	۶۲/۹۶	۱/۰۰۰۰	۴,۸۰۹,۷۷۷
۲۲۰۷۱۰ ف	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان قرنیز یا ازاره مورد استفاده	مترطول	۱۰۱,۵۰۰	۱۷۲/۴۹	۱/۰۰۰۰	۱۷,۵۰۷,۸۵۷
۲۲۰۷۱۲ ف	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ درپوش (با هر عرض) روی دست اندازها و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد.	مترطول	۱۴۶,۵۰۰	۶۲/۹۶	۱/۰۰۰۰	۹,۲۲۲,۹۳۷

پیمانکار : مشاور : کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار دورو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه						
فصل بیست ودوم . کارهای سنگی با سنگ پلاک						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۲۲۱۳۲۶ ف	اضافه بها به ردیف ۲۲۰۱۵۷ بابت افزایش ضخامت سنگ از ۲ سانتی متر به ۴ سانتی متر طبق الزامات عمومی فصل ۲۲ بند ۵	مترمربع	۵,۷۶۵,۰۰۰	۸/۶۴	۰/۹۵۰۰	۴۷,۲۹۲,۸۳۲
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						**۸۲۷,۱۹۳,۸۲۶**
جمع ردیف های (ف)			**۸۲۷,۱۹۳,۸۲۶**			**۸۲۷,۱۹۳,۸۲۶**
جمع ردیف های (ج)			**۰**			**۰**
جمع ردیف های (*)			**۰**			**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب						**۸۲۷,۱۹۳,۸۲۶**
فصل بیست وسوم . کارهای پلاستیکی و پلیمری						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۲۳۰۷۰۱ ف	تهیه و نصب نایلون با استفاده از مواد بازیافتی، (فیلم پلی‌اتیلن) به وزن حدود ۱۵۰ گرم بر مترمربع، برای کارهایی که نایلون الزاماً در کار باقی بماند.	مترمربع	۱۰۴,۰۰۰	۸۶/۲۴	۱/۰۰۰۰	۸,۹۶۸,۹۶۰
۲۳۱۰۱۰ ف	تهیه فاصله‌نگهدار(Spacer) از جنس پلاستیک برای تامین پوشش بتن.	کیلوگرم	۴۹۷,۰۰۰	۱۲/۰۷	۱/۰۰۰۰	۶,۰۰۰,۵۷۹
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						**۱۴,۹۶۹,۵۳۹**
جمع ردیف های (ف)			**۱۴,۹۶۹,۵۳۹**			**۱۴,۹۶۹,۵۳۹**
جمع ردیف های (ج)			**۰**			**۰**
جمع ردیف های (*)			**۰**			**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب						**۱۴,۹۶۹,۵۳۹**

پیمانکار : مشاور : کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار دورو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه							
فصل بیست وپنجم . رنگ آمیزی							
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل	
۲۵۰۳۰۴ ف	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۱,۲۴۹,۰۰۰	۳۱/۲۰	۱/۰۰۰۰	۳۸,۹۶۸,۸۰۰	
ضرایب							
جمع بدون ضرایب						**۳۸,۹۶۸,۸۰۰**	
جمع ردیف های (ف)	**۳۸,۹۶۸,۸۰۰**					**۳۸,۹۶۸,۸۰۰**	
جمع ردیف های (ج)	**۰**					**۰**	
جمع ردیف های (*)	**۰**					**۰**	
جمع پس از اعمال ضرایب						**۳۸,۹۶۸,۸۰۰**	
فصل بیست و هشتم . حمل و نقل							
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل	
۲۸۰۱۰۱ ف	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‌آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰	تن کیلومتر	۲۱,۱۰۰	۱۳/۳۶	۳۰/۰۰۰۰	۸,۴۵۶,۸۸۰	
ضرایب							
جمع بدون ضرایب						**۸,۴۵۶,۸۸۰**	
جمع ردیف های (ف)	**۸,۴۵۶,۸۸۰**					**۸,۴۵۶,۸۸۰**	
جمع ردیف های (ج)	**۰**					**۰**	
جمع ردیف های (*)	**۰**					**۰**	
جمع پس از اعمال ضرایب						**۸,۴۵۶,۸۸۰**	

پیمانکار : مشاور : کارفرما :

خلاصه مالی رشته

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار دورو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: ابنیه

عنوان فصل	جمع			درصد غیرپایه
	پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه	به کل
فصل دوم . عملیات خاکی با دست	۵۵,۲۲۳,۷۸۴	۰	۵۵,۲۲۳,۷۸۴	۰.۰۰
فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین	۵۶,۷۵۹,۶۳۱	۰	۵۶,۷۵۹,۶۳۱	۰.۰۰
فصل چهارم . عملیات بنایی با سنگ	۱۴۴,۰۸۸,۵۶۰	۰	۱۴۴,۰۸۸,۵۶۰	۰.۰۰
فصل ششم. قالب‌بندی فولادی	۱۱۸,۵۱۹,۶۳۲	۰	۱۱۸,۵۱۹,۶۳۲	۰.۰۰
فصل هفتم . کارهای فولادی با میلگرد	۵۵۵,۲۴۵,۲۲۵	۰	۵۵۵,۲۴۵,۲۲۵	۰.۰۰
فصل هشتم . بتن درجا	۳۴۴,۰۸۲,۳۶۸	۰	۳۴۴,۰۸۲,۳۶۸	۰.۰۰
فصل یازدهم . آجرکاری و شفته ریزی	۱,۵۱۹,۹۶۵,۶۹۸	۱۳۷,۶۸۱,۶۰۰	۱,۶۵۷,۶۴۷,۲۹۸	۸.۳۱
فصل سیزدهم . عایق کاری رطوبتی	۱۰۶,۶۳۹,۷۲۵	۰	۱۰۶,۶۳۹,۷۲۵	۰.۰۰
فصل شانزدهم . کارهای فولادی سبک	۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲.۵۳
فصل هجدهم . اندودکاری و بندکشی	۵۰۸,۶۴۰,۷۲۱	۰	۵۰۸,۶۴۰,۷۲۱	۰.۰۰
فصل بیست ودوم . کارهای سنگی با سنگ پلاک	۸۲۷,۱۹۳,۸۲۶	۰	۸۲۷,۱۹۳,۸۲۶	۰.۰۰
فصل بیست وسوم . کارهای پلاستیکی و پلیمری	۱۴,۹۶۹,۵۳۹	۰	۱۴,۹۶۹,۵۳۹	۰.۰۰
فصل بیست وپنجم . رنگ آمیزی	۳۸,۹۶۸,۸۰۰	۰	۳۸,۹۶۸,۸۰۰	۰.۰۰
فصل بیست و هشتم . حمل و نقل	۸,۴۵۶,۸۸۰	۰	۸,۴۵۶,۸۸۰	۰.۰۰
جمع فصول	۴,۶۸۳,۷۵۴,۳۸۹	۱۴۷,۶۸۱,۶۰۰	۴,۸۳۱,۴۳۵,۹۸۹	۳.۰۶

ضرایب

جمع ردیف های ف	۴,۶۸۳,۷۵۴,۳۸۹	(بالاسری ۱.۴۱,منطقه ابنیه ۱.۰۵)	۶,۹۳۴,۲۹۸,۳۷۳
جمع ردیف های ح	۰		۰
جمع ردیف های *	۱۴۷,۶۸۱,۶۰۰	(بالاسری ۱.۴۱,منطقه ابنیه ۱.۰۵)	۲۱۸,۶۴۲,۶۰۹
جمع فصول بعد از اعمال ضرایب			۷,۱۵۲,۹۴۰,۹۸۱

پیمانکار :　　مشاور :　　کارفرما :

خلاصه مالی کل

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار دورو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

عنوان رشته	سال	جمع			درصد غیرپایه
		پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه	به کل
ابنیه	۱۴۰۳	۶,۹۳۴,۲۹۸,۳۷۳	۲۱۸,۶۴۲,۶۰۹	۷,۱۵۲,۹۴۰,۹۸۱	۳/۰۶
جمع کل رشته ها		۶,۹۳۴,۲۹۸,۳۷۳	۲۱۸,۶۴۲,۶۰۹	۷,۱۵۲,۹۴۰,۹۸۱	۳/۰۶

پایه

ف	۶,۹۳۴,۲۹۸,۳۷۳	۶,۹۳۴,۲۹۸,۳۷۳

جمع پایه پس از اعمال ضرایب : ۶,۹۳۴,۲۹۸,۳۷۳

غیر پایه

ج	۰	۰
*	۲۱۸,۶۴۲,۶۰۹	۲۱۸,۶۴۲,۶۰۹

جمع غیر پایه پس از اعمال ضرایب : ۲۱۸,۶۴۲,۶۰۹

جمع با احتساب ضرایب : هفت میلیارد و صد و پنجاه و دو میلیون و نهصد و چهل هزار و نهصد و هشتاد و یک ۷,۱۵۲,۹۴۰,۹۸۱

مبلغ برآورد هزینه اجرای کار : هفت میلیارد و صد و پنجاه و دو میلیون و نهصد و چهل هزار و نهصد و هشتاد و یک ۷,۱۵۲,۹۴۰,۹۸۱

پیمانکار : مشاور : کارفرما :