دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار یک رو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه

فصل دوم . عملیات خاکی با دست

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۲۰۴۰۱ ف	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	متر مکعب	۷۱۱,۵۰۰	۱۴۰/۴۵	۱/۰۰۰۰	۹۹,۹۳۰,۶۰۲

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۹۹,۹۳۰,۶۰۲**
جمع ردیف های (ف)	**۹۹,۹۳۰,۶۰۲**	**۹۹,۹۳۰,۶۰۲**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۹۹,۹۳۰,۶۰۲**

فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۳۰۱۰۳ ف	کندن زمین در زمین‌های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه وحمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	متر مکعب	۱۱۱,۵۰۰	۲۸/۱۰	۱/۰۰۰۰	۳,۱۳۲,۹۴۹
۰۳۰۵۰۱ ف	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین‌های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنارمحل‌های مربوط.	متر مکعب	۲۳۸,۵۰۰	۱۱۲/۳۵	۱/۰۰۰۰	۲۶,۷۹۶,۰۴۷
۰۳۰۶۰۱ ف	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۳۰۵۰۱ تا ۰۳۰۵۰۴، هرگاه عمق کندن زمین تا ۲ متر باشد.	متر مکعب	۳۹,۱۰۰	۱۱۲/۳۵	۱/۰۰۰۰	۴,۳۹۲,۹۷۹
۰۳۰۷۰۱ ف	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	متر مکعب	۱۶۱,۰۰۰	۱۴۰/۴۵	۱/۰۰۰۰	۲۲,۶۱۲,۴۵۰
۰۳۰۷۰۲ ف	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود).	متر مکعب	۶,۲۰۰	۱۴۰/۴۵	۴/۰۰۰۰	۳,۴۸۳,۱۶۰

پیمانکار : مشاور : کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار یک رو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه						
فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین						
شماره ردیف	**شرح**	**واحد**	**بهای واحد**	**مقدار**	**ضریب**	**بهای کل**
۰۳۰۷۰۳ ف	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	متر مکعب کیلومتر	۳۱,۷۰۰	۱۴۰/۴۵	۹/۵۰۰۰	۴۲,۲۹۶,۵۱۸
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						**۱۰۲,۷۱۴,۱۰۳**
جمع ردیف های (ف)				**۱۰۲,۷۱۴,۱۰۳**		**۱۰۲,۷۱۴,۱۰۳**
جمع ردیف های (ج)				**۰**		**۰**
جمع ردیف های (*)				**۰**		**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب						**۱۰۲,۷۱۴,۱۰۳**
فصل چهارم . عملیات بنایی با سنگ						
شماره ردیف	**شرح**	**واحد**	**بهای واحد**	**مقدار**	**ضریب**	**بهای کل**
۰۴۰۲۰۷ ف	سنگ قلوه غرقاب در ملات ماسه سیمان ۱:۵.	متر مکعب	۷,۵۹۰,۰۰۰	۲۲/۴۶	۱/۰۰۰۰	۱۷۰,۴۸۹,۶۱۶
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						**۱۷۰,۴۸۹,۶۱۶**
جمع ردیف های (ف)				**۱۷۰,۴۸۹,۶۱۶**		**۱۷۰,۴۸۹,۶۱۶**
جمع ردیف های (ج)				**۰**		**۰**
جمع ردیف های (*)				**۰**		**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب						**۱۷۰,۴۸۹,۶۱۶**

پیمانکار :　　مشاور :　　کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار یک رو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه

فصل ششم. قالب‌بندی فولادی

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۶۰۳۰۱ ف	تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون‌ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر ۳٫۵ متر.	مترمربع	۲,۵۴۵,۰۰۰	۱۰۱/۱۲	۱/۰۰۰۰	۲۵۷,۳۵۳,۴۵۴

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۲۵۷,۳۵۳,۴۵۴**
جمع ردیف های (ف)	**۲۵۷,۳۵۳,۴۵۴**	**۲۵۷,۳۵۳,۴۵۴**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۲۵۷,۳۵۳,۴۵۴**

فصل هفتم . کارهای فولادی با میلگرد

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۷۰۱۰۱ ف	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد ساده به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۳۷,۵۰۰	۴۴/۹۵	۱/۰۰۰۰	۱۵,۱۶۸,۹۳۸
۰۷۰۲۰۱ ف	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۳۳,۵۰۰	۱,۱۲۱/۶۵	۱/۰۰۰۰	۳۷۴,۰۶۸,۷۴۱
۰۷۰۲۰۲ ف	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر ۱۲ تا ۱۸ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۲۸۱,۵۰۰	۲,۸۷۲/۴۶	۱/۰۰۰۰	۸۰۸,۵۹۷,۵۴۶
۰۷۰۳۰۲ ف	تهیه و اجرای میلگرد در دیوارهای بنایی برای مهار دیوار به اجزای سازه‌ای.	کیلوگرم	۳۱۷,۰۰۰	۳۵۵/۷۸	۱/۰۰۰۰	۱۱۲,۷۸۳,۰۸۴

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۱,۳۱۰,۶۱۸,۳۰۹**
جمع ردیف های (ف)	**۱,۳۱۰,۶۱۸,۳۰۹**	**۱,۳۱۰,۶۱۸,۳۰۹**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۱,۳۱۰,۶۱۸,۳۰۹**

فصل هشتم . بتن درجا

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۸۰۱۰۲ ف	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	متر مکعب	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	۹/۳۷	۱/۰۰۰۰	۱۱۰,۹۳۶,۴۶۱

پیمانکار : مشاور : کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار یک رو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه

فصل هشتم . بتن درجا

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۸۰۱۰۵ ف	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۰ مگاپاسکال.	متر مکعب	۱۳,۲۶۷,۰۰۰	۱۴/۹۷	۱/۰۰۰۰	۱۹۸,۵۸۳,۱۰۹
۰۸۰۱۰۶ ف	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	متر مکعب	۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۲۹/۹۸	۱/۰۰۰۰	۴۰۷,۹۲۴,۲۹۴
۰۸۰۳۰۴ ف	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر ۱۵ سانتی‌متر یا کمتر باشد.	متر مکعب	۲۲۶,۵۰۰	۹/۳۷	۱/۰۰۰۰	۲,۱۲۲,۹۳۹
۰۸۰۳۱۰ ف	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	متر مکعب	۱۰۷,۰۰۰	۴۴/۹۵	۱/۰۰۰۰	۴,۸۰۹,۱۱۵

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۷۲۴,۳۷۵,۹۱۹**
جمع ردیف های (ف)	**۷۲۴,۳۷۵,۹۱۹**	**۷۲۴,۳۷۵,۹۱۹**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۷۲۴,۳۷۵,۹۱۹**

فصل یازدهم . آجرکاری و شفته ریزی

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۱۰۲۰۵ ف	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۹۹۲,۰۰۰	۴۷۱/۸۷	۱/۰۰۰۰	۱,۸۸۳,۷۱۳,۰۲۴
۱۱۰۲۰۸ ف	دیوار نیم آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۲۰۸,۰۰۰	۱۴۹/۸۰	۱/۰۰۰۰	۳۳۰,۷۶۵,۴۶۶
۱۱۰۵۰۳ ف	دیوار نیم آجره با آجر ماشینی سوراخ‌دار به ابعاد آجر فشاری، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۴۰۷,۰۰۰	۷۸/۶۴	۱/۰۰۰۰	۱۸۹,۲۸۳,۱۱۰
۱۱۰۸۱۷ ف	اضافه‌بهای نماسازی نسبت به ردیف‌های دیوارچینی با آجر ماشینی سوراخ‌دار، درصورتی که در نما از آجر ماشینی سوراخ‌دار مخصوص نما به ابعاد آجر فشاری استفاده شود.	مترمربع	۱,۱۳۶,۰۰۰	۷۸/۶۴	۱/۰۰۰۰	۸۹,۳۳۳,۴۵۰
۱۱۰۸۲۳ ف	اضافه‌بها به ردیف‌های نماچینی، در صورتی که آجرها به صورت هره چیده شود (اندازه‌گیری روی سطح قابل رویت).	مترمربع	۱,۷۵۲,۰۰۰	۷۸/۶۴	۱/۰۰۰۰	۱۳۷,۷۷۴,۸۲۷
۱۱۰۸۲۷ ف	اضافه‌بها به ردیف‌های دیوارچینی، درصورتی که دیوار با میلگرد به اجزای سازه‌ای مهار شود.	متر مکعب	۳۲۰,۵۰۰	۷۸/۶۴	۱/۰۰۰۰	۲۵,۲۰۳,۶۷۱
۱۱۰۹۰۲ ف	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن‌دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب	متر مکعب	۵,۵۱۸,۰۰۰	۲۸/۱۰	۱/۰۰۰۰	۱۵۵,۰۴۵,۸۶۸

پیمانکار :　　مشاور :　　کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار یک رو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه

فصل یازدهم . آجرکاری و شفته ریزی

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۱۱۳۰۳ *	تهیه و اجرای آجر فرشی ۲۰*۲۰ سانتی متر (آجر آب	مترمربع	۳,۸۰۰,۰۰۰	۳۹/۳۳	۱/۰۰۰۰	۱۴۹,۴۵۱,۷۲۰

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۲,۹۶۰,۵۷۱,۱۳۶**
جمع ردیف های (ف)	**۲,۸۱۱,۱۱۹,۴۱۶**	**۲,۸۱۱,۱۱۹,۴۱۶**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۱۴۹,۴۵۱,۷۲۰**	**۱۴۹,۴۵۱,۷۲۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۲,۹۶۰,۵۷۱,۱۳۶**

فصل سیزدهم . عایق کاری رطوبتی

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۳۰۳۰۳ ف	عایق‌کاری رطوبتی، با عایق پیش‌ساخته درجه یک متشکل از قیر پلاستیکی، الیاف پلی‌استر نوع نبافته و تیشو به ضخامت ۳,۵ تا ۴ میلی‌متر به انضمام قشر آستر برای سطوح حمام‌ها، توالت‌ها، روی پی‌ها و مانند آن.	مترمربع	۱,۱۲۴,۰۰۰	۲۲۴/۷۰	۱/۰۰۰۰	۲۵۲,۵۶۸,۱۹۵

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۲۵۲,۵۶۸,۱۹۵**
جمع ردیف های (ف)	**۲۵۲,۵۶۸,۱۹۵**	**۲۵۲,۵۶۸,۱۹۵**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۲۵۲,۵۶۸,۱۹۵**

فصل هجدهم . اندودکاری و بندکشی

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۸۰۳۰۲ ف	شمشه‌گیری سطوح قائم و سقف‌ها، با ملات ماسه سیمان.	مترمربع	۱۷۷,۵۰۰	۲۷۳/۳۹	۱/۰۰۰۰	۴۸,۵۲۶,۱۵۷
۱۸۰۳۰۴ ف	اندود سیمانی به ضخامت تا ۲ سانتی‌متر، روی سطوح قائم، با ملات ماسه سیمان ۱:۴.	مترمربع	۸۴۴,۵۰۰	۴۶۰/۶۴	۱/۰۰۰۰	۳۸۹,۰۱۱,۱۵۶
۱۸۰۴۰۱ ف	اندود تخته ماله‌ای (قشر رویه) در یک‌دست، به ضخامت حدود ۰,۵ سانتی‌متر، روی سطوح قائم و افقی با ملات سیمان، پودر و خاک سنگ ۱:۱:۳.	مترمربع	۵۶۳,۵۰۰	۲۷۳/۳۹	۱/۰۰۰۰	۱۵۴,۰۵۳,۴۶۲

پیمانکار :　　مشاور :　　کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار یک رو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه

فصل هجدهم . اندودکاری و بندکشی

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۸۰۴۰۳ ف	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های ۱۸۰۴۰۱ و ۱۸۰۴۰۲، در صورتی که، به جای سیمان پرتلند از سیمان سفید استفاده شود.	مترمربع	۱۷,۰۰۰	۲۷۳/۳۹	۱/۰۰۰۰	۴,۶۴۷,۵۷۶
۱۸۰۷۰۱ ف	تهیه مصالح و ساختن درپوش روی دیوار (یک‌طرفه یا دوطرفه)، کف‌پنجره (داخل یا خارج)، با تعبیه آب‌چکان، درز انبساط و قالب‌بندی، با ملات ماسه سیمان ۱:۵	متر مکعب	۵۲,۶۱۰,۰۰۰	۷/۴۹	۱/۰۰۰۰	۳۹۴,۲۶۹,۸۶۲
۱۸۰۸۰۴ ف	بندکشی توخالی با ملات ماسه بادی و سیمان ۱:۴ روی نمای آجری.	مترطول	۲۳,۶۰۰	۱,۷۹۷/۶۲	۱/۰۰۰۰	۴۲,۴۲۳,۷۹۰
۱۸۰۸۱۰ ف	اضافه‌بها به ردیف‌های ۱۸۰۸۰۱ تا ۱۸۰۸۰۹، در صورتی که برای بندکشی به جای ملات ماسه بادی و سیمان، ملات پودر سنگ و سیمان سفید مصرف شود.	مترطول	۳۰۰	۱,۷۹۷/۶۲	۱/۰۰۰۰	۵۳۹,۲۸۵

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۱,۰۳۳,۴۷۱,۲۸۷**
جمع ردیف های (ف)	**۱,۰۳۳,۴۷۱,۲۸۷**	**۱,۰۳۳,۴۷۱,۲۸۷**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۱,۰۳۳,۴۷۱,۲۸۷**

فصل بیست ودوم . کارهای سنگی با سنگ پلاک

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۲۲۰۱۲۸ ف	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم رامشه (اصفهان) در سطوح افقی.	مترمربع	۹,۷۳۳,۰۰۰	۷۴/۹۰	۱/۰۰۰۰	۷۲۹,۰۱۷,۲۷۳
۲۲۰۱۵۷ ف	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی یزد (یزد) در سطوح افقی.	مترمربع	۵,۷۶۵,۰۰۰	۱۴/۹۷	۱/۰۰۰۰	۸۶,۲۹۱,۶۷۳
۲۲۰۶۰۲ ف	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگ‌های پلاک بجز سنگ‌های گرانیت برای سطوح قائم.	مترمربع	۳۹۲,۵۰۰	۷۴/۹۰	۱/۰۰۰۰	۲۹,۳۹۸,۸۷۸
۲۲۰۶۱۳ ف	تعبیه شیار یا آبچکان در سنگ‌های پلاک بجز گرانیت به ازای هر بار.	مترطول	۷۶,۴۰۰	۸۸/۰۱	۱/۰۰۰۰	۶,۷۲۴,۰۷۱
۲۲۰۷۱۰ ف	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان قرنیز یا ازاره مورد استفاده	مترطول	۱۰۱,۵۰۰	۱۹۱/۰۱	۱/۰۰۰۰	۱۹,۳۸۷,۶۳۷
۲۲۰۷۱۲ ف	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک، در صورتی که سنگ پلاک، به عنوان سنگ درپوش (با هر عرض) روی دست اندازها و مانند آن مورد استفاده قرار گیرد.	مترطول	۱۴۶,۵۰۰	۱۴۹/۸۰	۱/۰۰۰۰	۲۱,۹۴۶,۱۶۹

پیمانکار : مشاور : کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار یک رو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه

فصل بیست ودوم . کارهای سنگی با سنگ پلاک

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۲۲۱۳۲۶ ف	اضافه بها به ردیف ۲۲۰۱۵۷ بابت افزایش ضخامت سنگ از ۲ سانتی متر به ۴ سانتی متر طبق الزامات عمومی فصل ۲۲ بند ۵	مترمربع	۵,۷۶۵,۰۰۰	۱۴/۹۷	۰/۹۵۰۰	۸۱,۹۷۷,۰۸۹

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۹۷۴,۷۴۲,۷۹۰**
جمع ردیف های (ف)	**۹۷۴,۷۴۲,۷۹۰**	**۹۷۴,۷۴۲,۷۹۰**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۹۷۴,۷۴۲,۷۹۰**

فصل بیست وسوم . کارهای پلاستیکی و پلیمری

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۲۳۰۷۰۱ ف	تهیه و نصب نایلون با استفاده از مواد بازیافتی، (فیلم پلی‌اتیلن) به وزن حدود ۱۵۰ گرم بر مترمربع، برای کارهایی که نایلون الزاماً در کار باقی بماند.	مترمربع	۱۰۴,۰۰۰	۱۸۷/۲۵	۱/۰۰۰۰	۱۹,۴۷۴,۴۱۶
۲۳۱۰۱۰ ف	تهیه فاصله‌نگهدار(Spacer) از جنس پلاستیک برای تامین پوشش بتن.	کیلوگرم	۴۹۷,۰۰۰	۲۸/۱۰	۱/۰۰۰۰	۱۳,۹۶۵,۷۰۰

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۳۳,۴۴۰,۱۱۶**
جمع ردیف های (ف)	**۳۳,۴۴۰,۱۱۶**	**۳۳,۴۴۰,۱۱۶**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۳۳,۴۴۰,۱۱۶**

پیمانکار : مشاور : کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار یک رو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه						
فصل بیست و هشتم . حمل و نقل						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۲۸۰۱۰۱ ف	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‌آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰	تن کیلومتر	۲۱,۱۰۰	۲۹/۰۰	۳۰/۰۰۰۰	۱۸,۳۵۷,۰۰۰
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						**۱۸,۳۵۷,۰۰۰**
جمع ردیف های (ف)			**۱۸,۳۵۷,۰۰۰**			**۱۸,۳۵۷,۰۰۰**
جمع ردیف های (ج)			**۰**			**۰**
جمع ردیف های (*)			**۰**			**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب						**۱۸,۳۵۷,۰۰۰**

پیمانکار : مشاور : کارفرما :

خلاصه مالی رشته

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار یک رو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: ابنیه

عنوان فصل	جمع			درصد غیرپایه
	پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه	به کل
فصل دوم . عملیات خاکی با دست	۹۹,۹۳۰,۶۰۲	۰	۹۹,۹۳۰,۶۰۲	۰.۰۰
فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین	۱۰۲,۷۱۴,۱۰۳	۰	۱۰۲,۷۱۴,۱۰۳	۰.۰۰
فصل چهارم . عملیات بنایی با سنگ	۱۷۰,۴۸۹,۶۱۶	۰	۱۷۰,۴۸۹,۶۱۶	۰.۰۰
فصل ششم. قالب‌بندی فولادی	۲۵۷,۳۵۳,۴۵۴	۰	۲۵۷,۳۵۳,۴۵۴	۰.۰۰
فصل هفتم . کارهای فولادی با میلگرد	۱,۳۱۰,۶۱۸,۳۰۹	۰	۱,۳۱۰,۶۱۸,۳۰۹	۰.۰۰
فصل هشتم . بتن درجا	۷۲۴,۳۷۵,۹۱۹	۰	۷۲۴,۳۷۵,۹۱۹	۰.۰۰
فصل یازدهم . آجرکاری و شفته ریزی	۲,۸۱۱,۱۱۹,۴۱۶	۱۴۹,۴۵۱,۷۲۰	۲,۹۶۰,۵۷۱,۱۳۶	۵.۰۵
فصل سیزدهم . عایق کاری رطوبتی	۲۵۲,۵۶۸,۱۹۵	۰	۲۵۲,۵۶۸,۱۹۵	۰.۰۰
فصل هجدهم . اندودکاری و بندکشی	۱,۰۳۳,۴۷۱,۲۸۷	۰	۱,۰۳۳,۴۷۱,۲۸۷	۰.۰۰
فصل بیست ودوم . کارهای سنگی با سنگ پلاک	۹۷۴,۷۴۲,۷۹۰	۰	۹۷۴,۷۴۲,۷۹۰	۰.۰۰
فصل بیست وسوم . کارهای پلاستیکی و پلیمری	۳۳,۴۴۰,۱۱۶	۰	۳۳,۴۴۰,۱۱۶	۰.۰۰
فصل بیست و هشتم . حمل و نقل	۱۸,۳۵۷,۰۰۰	۰	۱۸,۳۵۷,۰۰۰	۰.۰۰
جمع فصول	۷,۷۸۹,۱۸۰,۸۰۶	۱۴۹,۴۵۱,۷۲۰	۷,۹۳۸,۶۳۲,۵۲۶	۱.۸۸

ضرایب

جمع ردیف های ف	۷,۷۸۹,۱۸۰,۸۰۶	(بالاسری ۱.۴۱,منطقه ابنیه ۱.۰۵)	۱۱,۵۳۱,۸۸۲,۱۸۳
جمع ردیف های ح	۰		۰
جمع ردیف های *	۱۴۹,۴۵۱,۷۲۰	(بالاسری ۱.۴۱,منطقه ابنیه ۱.۰۵)	۲۲۱,۲۶۳,۲۷۱
جمع فصول بعد از اعمال ضرایب			۱۱,۷۵۳,۱۴۵,۴۵۵

پیمانکار : مشاور : کارفرما :

خلاصه مالی کل

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای حصار یک رو نما آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

عنوان رشته	سال	جمع			درصد غیرپایه
		پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه	به کل
ابنیه	۱۴۰۳	۱۱,۵۳۱,۸۸۲,۱۸۳	۲۲۱,۲۶۳,۲۷۱	۱۱,۷۵۳,۱۴۵,۴۵۵	۱/۸۸
جمع کل رشته ها		۱۱,۵۳۱,۸۸۲,۱۸۳	۲۲۱,۲۶۳,۲۷۱	۱۱,۷۵۳,۱۴۵,۴۵۵	۱/۸۸

پایه			
ف	۱۱,۵۳۱,۸۸۲,۱۸۳		۱۱,۵۳۱,۸۸۲,۱۸۳
جمع پایه پس از اعمال ضرایب :			۱۱,۵۳۱,۸۸۲,۱۸۳

غیر پایه		
ج	۰	۰
*	۲۲۱,۲۶۳,۲۷۱	۲۲۱,۲۶۳,۲۷۱
جمع غیر پایه پس از اعمال ضرایب :		۲۲۱,۲۶۳,۲۷۱

جمع با احتساب ضرایب : یازده میلیارد و هفتصد و پنجاه و سه میلیون و صد و چهل و پنج هزار و چهارصد و پنجاه و پنج ۱۱,۷۵۳,۱۴۵,۴۵۵

مبلغ برآورد هزینه اجرای کار : یازده میلیارد و هفتصد و پنجاه و سه میلیون و صد و چهل و پنج هزار و چهارصد و پنجاه و پنج ۱۱,۷۵۳,۱۴۵,۴۵۵

پیمانکار : مشاور : کارفرما :