دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای محوطه سازی آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه

فصل دوم . عملیات خاکی با دست

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۲۰۱۰۲ ف	کندن زمین در زمین‌های خاکی و ریختن خاک‌های کنده شده به کنار محل‌های مربوط.	متر مکعب	۱,۰۴۰,۰۰۰	۵۷۳/۲۵	۱/۰۰۰۰	۵۹۶,۱۸۰,۰۰۰
۰۲۰۳۰۱ ف	حفرمیله چاه به قطر تا ۱,۲ متر در زمین‌های خاکی و حمل خاک‌های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.	متر مکعب	۶,۹۴۰,۰۰۰	۳۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۲۰۸,۲۰۰,۰۰۰
۰۲۰۳۰۳ ف	حفر کوره (انبار)، به صورت مخروطی شکل با ابعاد مورد نیاز در زمین های خاکی و حمل خاک‌های حاصله تا فاصله ۱۰ متری از دهانه چاه.	متر مکعب	۴,۵۱۵,۰۰۰	۹۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۴۰۶,۳۵۰,۰۰۰
۰۲۰۴۰۱ ف	بارگیری مواد حاصل از هر نوع عملیات خاکی (غیر لجنی) و حمل با هر نوع وسیله دستی تا ۲۰ متر و تخلیه آن در مواردی که استفاده از ماشین برای حمل ممکن نباشد.	متر مکعب	۷۱۱,۵۰۰	۶۹۳/۲۵	۱/۰۰۰۰	۴۹۳,۲۴۷,۳۷۵
۰۲۰۵۰۲ ف	سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و مصرف شده در محل.	متر مکعب	۶۲۳,۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۶۲,۳۰۰,۰۰۰
۰۲۰۵۰۳ ف	تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی.	متر مکعب	۳,۰۶۱,۰۰۰	۹۳/۴۶	۱/۰۰۰۰	۲۸۶,۰۸۱,۰۶۰
۰۲۰۵۰۴ ف	ریختن خاک‌ها یا مصالح سنگی موجود در کنار پی‌ها، گودها، ترانشه‌ها و کانال‌ها، به درون آن‌ها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم.	متر مکعب	۳۴۳,۰۰۰	۱۸۹/۸۰	۱/۰۰۰۰	۶۵,۱۰۱,۴۰۰

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۲,۱۱۷,۴۵۹,۸۳۵**
جمع ردیف های (ف)	**۲,۱۱۷,۴۵۹,۸۳۵**	**۲,۱۱۷,۴۵۹,۸۳۵**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۲,۱۱۷,۴۵۹,۸۳۵**

فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۳۰۱۰۳ ف	کندن زمین در زمین‌های خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه وحمل مواد حاصل تا فاصله ۲۰ متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.	متر مکعب	۱۱۱,۵۰۰	۹۰۱/۵۹	۱/۰۰۰۰	۱۰۰,۵۲۷,۲۸۵
۰۳۰۵۰۱ ف	کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا وسیله مشابه در زمین‌های خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنارمحل‌های مربوط.	متر مکعب	۲۳۸,۵۰۰	۱,۴۷۵/۸۶	۱/۰۰۰۰	۳۵۱,۹۹۲,۶۱۰
۰۳۰۶۰۱ ف	اضافه‌بها به ردیف‌های ۰۳۰۵۰۱ تا ۰۳۰۵۰۴، هرگاه عمق کندن زمین تا ۲ متر باشد.	متر مکعب	۳۹,۱۰۰	۱,۴۷۵/۸۶	۱/۰۰۰۰	۵۷,۷۰۶,۱۲۶

پیمانکار : مشاور : کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای محوطه سازی آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه

فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۳۰۷۰۱ ف	بارگیری مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده و حمل آن با کامیون یا هرنوع وسیله مکانیکی دیگر تا فاصله ۱۰۰ متری مرکز ثقل برداشت و تخلیه آن.	متر مکعب	۱۶۱,۰۰۰	۳,۰۷۰/۷۰	۱/۰۰۰۰	۴۹۴,۳۸۲,۷۰۰
۰۳۰۷۰۲ ف	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از ۱۰۰ متر تا ۵۰۰ متر باشد، به ازای هر ۱۰۰ متر مازاد بر۱۰۰ متر اول (کسر ۱۰۰ متر به تناسب محاسبه می‌شود).	متر مکعب	۶,۲۰۰	۳,۰۷۰/۷۰	۴/۰۰۰۰	۷۶,۱۵۳,۳۶۰
۰۳۰۷۰۳ ف	حمل مواد حاصل از عملیات خاکی یا خاک‌های توده شده، وقتی که فاصله حمل بیش از۵۰۰ متر تا ۱۰ کیلومتر باشد، برای هر کیلومتر مازاد بر ۵۰۰ متر اول، برای راه‌های آسفالتی (کسر کیلومتر به نسبت قیمت یک کیلومتر محاسبه می‌شود).	متر مکعب کیلومتر	۳۱,۷۰۰	۳,۰۷۰/۷۰	۹/۵۰۰۰	۹۲۴,۷۴۱,۳۰۵
۰۳۰۹۰۳ ف	پخش، آب‌پاشی، تسطیح، پروفیله کردن، رگلاژ و کوبیدن قشرهای خاک یا تووناں ریخته شده، با ۹۵ درصد کوبیدگی به روش پروکتور اصلاحی، وقتی که ضخامت قشرهای خاک یا تووناں ریخته شده پس از کوبیده شدن حداکثر ۱۵ سانتی‌متر	متر مکعب	۲۳۳,۰۰۰	۹۰۰/۱۲	۱/۰۰۰۰	۲۰۹,۷۲۷,۹۶۰

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۲,۲۱۵,۲۳۱,۳۴۶**
جمع ردیف های (ف)	**۲,۲۱۵,۲۳۱,۳۴۶**	**۲,۲۱۵,۲۳۱,۳۴۶**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۲,۲۱۵,۲۳۱,۳۴۶**

فصل چهارم . عملیات بنایی با سنگ

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۴۰۵۰۵ ف	تهیه، حمل و ریختن شن نقلی در معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های لازم.	متر مکعب	۵,۴۴۴,۰۰۰	۱۸۹/۷۳	۱/۰۰۰۰	۱,۰۳۲,۸۹۰,۱۲۰

پیمانکار :　　مشاور :　　کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای محوطه سازی آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه

فصل چهارم . عملیات بنایی با سنگ

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۴۰۵۰۶ ف	تهیه، حمل و ریختن ماسه بادی، در داخل کانال‌ها، اطراف پی‌ها و لوله‌ها، کف ساختمان‌ها، معابر، محوطه‌ها و یا هر محل دیگری که لازم باشد، به انضمام پخش و تسطیح آن‌ها در ضخامت‌های	متر مکعب	۲,۷۴۰,۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۱,۳۰۶,۸۹۰,۱۲۰**
جمع ردیف های (ف)	**۱,۳۰۶,۸۹۰,۱۲۰**	**۱,۳۰۶,۸۹۰,۱۲۰**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۱,۳۰۶,۸۹۰,۱۲۰**

فصل ششم. قالب‌بندی فولادی

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۶۰۱۰۱ ف	تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی درپی‌ها و شناژهای پی.	مترمربع	۱,۸۹۱,۰۰۰	۲۱/۶۰	۱/۰۰۰۰	۴۰,۸۴۵,۶۰۰
۰۶۰۱۰۲ ف	تهیه وسایل و قالب‌بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن‌ریزی پشت جدول، کفسازی و بتن مگر به هر ارتفاع.	مترمربع	۱,۱۲۰,۰۰۰	۲/۴۰	۱/۰۰۰۰	۲,۶۸۸,۰۰۰

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۴۳,۵۳۳,۶۰۰**
جمع ردیف های (ف)	**۴۳,۵۳۳,۶۰۰**	**۴۳,۵۳۳,۶۰۰**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۴۳,۵۳۳,۶۰۰**

فصل هفتم . کارهای فولادی با میلگرد

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۷۰۲۰۱ ف	تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج‌دار به قطر تا ۱۰ میلی‌متر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.	کیلوگرم	۳۳۳,۵۰۰	۵/۹۳	۱/۰۰۰۰	۱,۹۷۷,۶۵۵
۰۷۰۶۱۲ ف	تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر ۴۰ میلی‌متر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی.	کیلوگرم	۵۶۶,۵۰۰	۱۶۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۹۰,۶۴۰,۰۰۰

پیمانکار : مشاور : کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای محوطه سازی آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه

فصل هفتم . کارهای فولادی با میلگرد

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۷۰۶۱۵ ف	کسربها به ردیف‌های ۰۷۰۶۱۰ تا ۰۷۰۶۱۲، در صورت استفاده از میلگرد آج‌دار.	کیلوگرم	(۳۷,۴۰۰)	۱۶۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	-۵,۹۸۴,۰۰۰

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۸۶,۶۳۳,۶۵۵**
جمع ردیف های (ف)	**۸۶,۶۳۳,۶۵۵**	**۸۶,۶۳۳,۶۵۵**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۸۶,۶۳۳,۶۵۵**

فصل هشتم . بتن درجا

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۰۸۰۱۰۲ ف	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.	متر مکعب	۱۱,۸۳۶,۰۰۰	۱۲/۱۱	۱/۰۰۰۰	۱۴۳,۳۳۳,۹۶۰
۰۸۰۱۰۴ ف	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۱۶ مگاپاسکال.	متر مکعب	۱۲,۹۴۰,۰۰۰	۱۱/۶۲	۱/۰۰۰۰	۱۵۰,۳۶۲,۸۰۰
۰۸۰۱۰۶ ف	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه ۲۵ مگاپاسکال.	متر مکعب	۱۳,۶۰۸,۰۰۰	۳/۲۴	۱/۰۰۰۰	۴۴,۰۸۹,۹۲۰
۰۸۰۳۰۴ ف	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر ۱۵ سانتی‌متر یا کمتر باشد.	متر مکعب	۲۲۶,۵۰۰	۲۳/۷۳	۱/۰۰۰۰	۵,۳۷۴,۸۴۵
۰۸۰۳۱۰ ف	اضافه‌بها به ردیف‌های بتن‌ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.	متر مکعب	۱۰۷,۰۰۰	۳/۲۴	۱/۰۰۰۰	۳۴۶,۶۸۰
۰۸۰۴۰۱ ف	اضافه‌بها برای مصرف سیمان اضافی، نسبت به عیار درج شده در ردیف‌های مربوط.	کیلوگرم	۱۴,۱۰۰	۱۶۲/۰۰	۱/۰۰۰۰	۲,۲۸۴,۲۰۰

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۳۴۵,۷۹۲,۴۰۵**
جمع ردیف های (ف)	**۳۴۵,۷۹۲,۴۰۵**	**۳۴۵,۷۹۲,۴۰۵**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۳۴۵,۷۹۲,۴۰۵**

پیمانکار : مشاور : کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای محوطه سازی آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه						
فصل یازدهم . آجرکاری و شفته ریزی						
شماره ردیف	**شرح**	**واحد**	**بهای واحد**	**مقدار**	**ضریب**	**بهای کل**
۱۱۰۲۰۵ ف	دیوار یک آجره با آجر فشاری و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۳,۹۹۲,۰۰۰	۸/۵۰	۱/۰۰۰۰	۳۳,۹۳۲,۰۰۰
۱۱۰۸۲۶ ف	اضافه‌بها به هر نوع آجرکاری، برای کار در داخل چاه یا قنات یا مجاری زیرزمینی در هر عمق و به هر طول.	متر مکعب	۸,۳۷۳,۰۰۰	۱/۷۰	۱/۰۰۰۰	۱۴,۲۳۴,۱۰۰
۱۱۰۹۰۱ ف	شفته ریزی با خاک محل و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب شفته.	متر مکعب	۳,۶۳۶,۰۰۰	۳۳۱/۱۸	۱/۰۰۰۰	۱,۲۰۴,۱۷۰,۴۸۰
۱۱۰۹۰۲ ف	شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن‌دار از خارج محل تا فاصله ۵۰۰ متر، و ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در مترمکعب	متر مکعب	۵,۵۱۸,۰۰۰	۱/۴۷	۱/۰۰۰۰	۸,۱۱۱,۴۶۰
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						**۱,۲۶۰,۴۴۸,۰۴۰**
جمع ردیف های (ف)	**۱,۲۶۰,۴۴۸,۰۴۰**					**۱,۲۶۰,۴۴۸,۰۴۰**
جمع ردیف های (ج)	**۰**					**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**					**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب						**۱,۲۶۰,۴۴۸,۰۴۰**
فصل دوازدهم . بتن پیش ساخته و بلوک چینی						
شماره ردیف	**شرح**	**واحد**	**بهای واحد**	**مقدار**	**ضریب**	**بهای کل**
۱۲۰۱۰۲ ف	تهیه و نصب جدول‌های بتنی پیش‌ساخته با سطح مقطع بیش از ۰,۰۵ تا ۰,۱۰ مترمربع با بتن به عیار ۲۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب و ملات ماسه سیمان ۱:۵.	متر مکعب	۲۶,۵۳۳,۰۰۰	۴۱/۳۰	۱/۰۰۰۰	۱,۰۹۵,۸۱۲,۹۰۰
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						**۱,۰۹۵,۸۱۲,۹۰۰**
جمع ردیف های (ف)	**۱,۰۹۵,۸۱۲,۹۰۰**					**۱,۰۹۵,۸۱۲,۹۰۰**
جمع ردیف های (ج)	**۰**					**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**					**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب						**۱,۰۹۵,۸۱۲,۹۰۰**

پیمانکار : مشاور : کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای محوطه سازی آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه

فصل شانزدهم . کارهای فولادی سبک

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۱۶۰۲۰۷ ف	تهیه، ساخت و کارگذاری پایه یا دستک فولادی از قوطی یا لوله سیاه، برای نصب سیم خاردار یا تور سیمی و سایر کارهای مشابه آن.	کیلوگرم	۶۲۰,۵۰۰	۹۳۳/۰۱	۱/۰۰۰۰	۵۷۸,۹۳۲,۷۰۵

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۵۷۸,۹۳۲,۷۰۵**
جمع ردیف های (ف)	**۵۷۸,۹۳۲,۷۰۵**	**۵۷۸,۹۳۲,۷۰۵**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۵۷۸,۹۳۲,۷۰۵**

فصل بیست و یکم. فرش موزاییک و کفپوش بتنی

شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۲۱۰۱۰۵ ف	تهیه مصالح، حمل و اجرای کفپوش‌های بتنی پیش‌ساخته پرسی، به ضخامت ۴ سانتی‌متر و به سطح تا ۱۶ دسی‌مترمربع، برای هر کفپوش، با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۱۴۷,۰۰۰	۳,۰۰۰/۳۹	۱/۰۰۰۰	۶,۴۴۱,۸۳۷,۳۳۰
۲۱۰۵۱۲ ف	فرش کف با موزاییک ماشینی پرسی دو لایه آجدار (حیاطی) با ملات ماسه سیمان ۱:۵.	مترمربع	۲,۰۳۳,۰۰۰	۷۹۴/۱۶	۱/۰۰۰۰	۱,۶۱۴,۵۲۷,۲۸۰

ضرایب

جمع بدون ضرایب		**۸,۰۵۶,۳۶۴,۶۱۰**
جمع ردیف های (ف)	**۸,۰۵۶,۳۶۴,۶۱۰**	**۸,۰۵۶,۳۶۴,۶۱۰**
جمع ردیف های (ج)	**۰**	**۰**
جمع ردیف های (*)	**۰**	**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب		**۸,۰۵۶,۳۶۴,۶۱۰**

پیمانکار : مشاور : کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای محوطه سازی آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه						
فصل بیست وسوم . کارهای پلاستیکی و پلیمری						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۲۳۱۷۲۰ ف	تهیه و نصب گلدانی چاه فاضلاب به همراه در از جنس پلیمر به قطر ۵۰ تا ۷۰ سانتی‌متر.	عدد	۶,۸۵۰,۰۰۰	۳/۰۰	۱/۰۰۰۰	۲۰,۵۵۰,۰۰۰
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						**۲۰,۵۵۰,۰۰۰**
جمع ردیف های (ف)			**۲۰,۵۵۰,۰۰۰**			**۲۰,۵۵۰,۰۰۰**
جمع ردیف های (ج)			**۰**			**۰**
جمع ردیف های (*)			**۰**			**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب						**۲۰,۵۵۰,۰۰۰**
فصل بیست وپنجم . رنگ آمیزی						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۲۵۰۳۰۴ ف	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.	مترمربع	۱,۲۴۹,۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰	۱۲۴,۹۰۰,۰۰۰
۲۵۰۳۲۱ ف	تهیه مصالح و اجرای رنگ الکیدی اکسید آهن (اخرایی) به طریق بدون هوا، روی اسکلت فولادی در یک قشر به ضخامت خشک ۴۰ میکرون.	مترمربع	۸۵۶,۵۰۰	۵/۰۰	۱/۰۰۰۰	۴,۲۸۲,۵۰۰
۲۵۰۶۰۱ ف	تهیه مصالح و اجرای خط کشی منقطع و متناوب به عرض ۱۲ سانتی‌متر، با رنگ‌های ترافیکی سرد.	مترطول	۱۱۰,۵۰۰	۱۲۱/۲۸	۱/۰۰۰۰	۱۳,۴۰۱,۴۴۰
۲۵۰۶۰۲ ف	تهیه مصالح و اجرای خط کشی متصل و مداوم به عرض ۱۲ سانتی‌متر، با رنگ‌های ترافیکی سرد.	مترطول	۱۰۷,۰۰۰	۱۲۱/۲۸	۱/۰۰۰۰	۱۲,۹۷۶,۹۶۰
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						**۱۵۵,۵۶۰,۹۰۰**
جمع ردیف های (ف)			**۱۵۵,۵۶۰,۹۰۰**			**۱۵۵,۵۶۰,۹۰۰**
جمع ردیف های (ج)			**۰**			**۰**
جمع ردیف های (*)			**۰**			**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب						**۱۵۵,۵۶۰,۹۰۰**

پیمانکار : مشاور : کارفرما :

دفترچه فهرست مقادیر

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای محوطه سازی آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

فهرست بهای سال : ۱۴۰۳ رسته : ساختمان ، رشته : ابنیه						
فصل بیست و هشتم . حمل و نقل						
شماره ردیف	شرح	واحد	بهای واحد	مقدار	ضریب	بهای کل
۲۸۰۱۰۱ ف	حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن‌آلات، آجر و بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از ۳۰ کیلومتر و تا ۷۵ کیلومتر باشد، برای تمام طول مسیر پس از کسر ۳۰	تن کیلومتر	۲۱,۱۰۰	۴۴/۵۶	۳۰/۰۰۰۰	۲۸,۲۰۶,۴۸۰
ضرایب						
جمع بدون ضرایب						**۲۸,۲۰۶,۴۸۰**
جمع ردیف های (ف)			**۲۸,۲۰۶,۴۸۰**			**۲۸,۲۰۶,۴۸۰**
جمع ردیف های (ج)			**۰**			**۰**
جمع ردیف های (*)			**۰**			**۰**
جمع پس از اعمال ضرایب						**۲۸,۲۰۶,۴۸۰**

پیمانکار :　　مشاور :　　کارفرما :

خلاصه مالی رشته

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای محوطه سازی آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

خلاصه مالی فهرست بهای رشته: ابنیه

عنوان فصل	جمع			درصد غیرپایه
	پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه	به کل
فصل دوم . عملیات خاکی با دست	۲,۱۱۷,۴۵۹,۸۳۵	۰	۲,۱۱۷,۴۵۹,۸۳۵	۰.۰۰
فصل سوم . عملیات خاکی با ماشین	۲,۲۱۵,۲۳۱,۳۴۶	۰	۲,۲۱۵,۲۳۱,۳۴۶	۰.۰۰
فصل چهارم . عملیات بنایی با سنگ	۱,۳۰۶,۸۹۰,۱۲۰	۰	۱,۳۰۶,۸۹۰,۱۲۰	۰.۰۰
فصل ششم. قالب‌بندی فولادی	۴۳,۵۳۳,۶۰۰	۰	۴۳,۵۳۳,۶۰۰	۰.۰۰
فصل هفتم . کارهای فولادی با میلگرد	۸۶,۶۳۳,۶۵۵	۰	۸۶,۶۳۳,۶۵۵	۰.۰۰
فصل هشتم . بتن درجا	۳۴۵,۷۹۲,۴۰۵	۰	۳۴۵,۷۹۲,۴۰۵	۰.۰۰
فصل یازدهم . آجرکاری و شفته ریزی	۱,۲۶۰,۴۴۸,۰۴۰	۰	۱,۲۶۰,۴۴۸,۰۴۰	۰.۰۰
فصل دوازدهم . بتن پیش ساخته و بلوک چینی	۱,۰۹۵,۸۱۲,۹۰۰	۰	۱,۰۹۵,۸۱۲,۹۰۰	۰.۰۰
فصل شانزدهم . کارهای فولادی سبک	۵۷۸,۹۳۲,۷۰۵	۰	۵۷۸,۹۳۲,۷۰۵	۰.۰۰
فصل بیست و یکم. فرش موزاییک و کفپوش بتنی	۸,۰۵۶,۳۶۴,۶۱۰	۰	۸,۰۵۶,۳۶۴,۶۱۰	۰.۰۰
فصل بیست وسوم . کارهای پلاستیکی و پلیمری	۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۰	۲۰,۵۵۰,۰۰۰	۰.۰۰
فصل بیست وپنجم . رنگ آمیزی	۱۵۵,۵۶۰,۹۰۰	۰	۱۵۵,۵۶۰,۹۰۰	۰.۰۰
فصل بیست و هشتم . حمل و نقل	۲۸,۲۰۶,۴۸۰	۰	۲۸,۲۰۶,۴۸۰	۰.۰۰
جمع فصول	۱۷,۳۱۱,۴۱۶,۵۹۶	۰	۱۷,۳۱۱,۴۱۶,۵۹۶	۰.۰۰

ضرایب

جمع ردیف های ف	۱۷,۳۱۱,۴۱۶,۵۹۶	(بالاسری ۱.۴۱,منطقه ابنیه ۱.۰۵)	۲۵,۶۲۹,۵۵۲,۲۷۰
جمع ردیف های ح	۰		۰
جمع ردیف های *	۰		۰
جمع فصول بعد از اعمال ضرایب			۲۵,۶۲۹,۵۵۲,۲۷۰

پیمانکار :

مشاور :

کارفرما :

خلاصه مالی کل

طرح : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

پروژه : آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

قرارداد : برآورد انجام کار اجرای محوطه سازی آموزشگاه ۱۲ کلاسه فولاد اشکذر

عنوان رشته	سال	جمع			درصد غیرپایه
		پایه	غیر پایه	پایه و غیر پایه	به کل
ابنیه	۱۴۰۳	۲۵,۶۲۹,۵۵۲,۲۷۰	۰	۲۵,۶۲۹,۵۵۲,۲۷۰	۰/۰۰
جمع کل رشته ها		۲۵,۶۲۹,۵۵۲,۲۷۰	۰	۲۵,۶۲۹,۵۵۲,۲۷۰	۰/۰۰

پایه			
ف	۲۵,۶۲۹,۵۵۲,۲۷۰		۲۵,۶۲۹,۵۵۲,۲۷۰
جمع پایه پس از اعمال ضرایب :			۲۵,۶۲۹,۵۵۲,۲۷۰

غیر پایه			
ج	۰		۰
*	۰		۰
جمع غیر پایه پس از اعمال ضرایب :			۰

جمع با احتساب ضرایب : بیست و پنج میلیارد و ششصد و بیست و نه میلیون و پانصد و پنجاه و دو هزار و دویست و هفتاد ۲۵,۶۲۹,۵۵۲,۲۷۰

مبلغ برآورد هزینه اجرای کار : بیست و پنج میلیارد و ششصد و بیست و نه میلیون و پانصد و پنجاه و دو هزار و دویست و هفتاد ۲۵,۶۲۹,۵۵۲,۲۷۰

پیمانکار : مشاور : کارفرما :